

AFWERKSTAAT

Algemene afwerking voor alle ruimtes:

Stucwerk:	bovenkant raamkozijn van alle ramen op begane grond en eerste verdieping aanhelen, geschikt voor het aanbrengen van sauswerk Alle betonnen kolommen te zien als wanden, en de afwerking aanbrengen zoals omschreven per ruimte: sterk schuurwerk / spuitwerk. De randen van de vides tussen begane grond en eerste verdieping (ruimtes 1.06 en 1.07) eveneens te zien als "wanden". Alle beschadigingen ter plaatse van aan te brengen sauswerk te repareren.
Elektrische installatie:	Zie beschrijving E- en W installaties
Centrale verwarming:	Zie beschrijving E- en W installaties
Airconditioning:	Zie beschrijving E- en W installaties
Mechanische ventilatie:	Zie beschrijving E- en W installaties
Kleurenstaat	Alle kleuren zijn nog nader te bepalen, en zullen in een kleurenstaat worden vermeld

1.00 buitenruimte

-

1.01 tochtsluis

vloer:	vuillooper
wand:	schoon metselwerk te handhaven
plafond:	beton, spuitwerk

1.02 entreegebied

vloer:	vloertegels, nieuw
wand:	bij trap: spiegelraadglas / sterk schuurwerk brandwerend valluik tussen ruimte 1.26 en 1.02
plafond:	beton, spuitwerk
vaste interieurelementen:	balie met kassa (door interieurbouwer) receptie balie (door interieurbouwer)

1.03 garderobe

vloer:	vloertegels, nieuw
wand:	sterk schuurwerk / spuitwerk
plafond:	beton, spuitwerk
vaste interieurelementen:	kapstokken (door interieurbouwer) kluisjes (door interieurbouwer)

1.04 keuken

vloer:	vloertegels
wand:	wandtegels, volle hoogte
plafond:	verlaagd plafond, HACCP
vaste interieurelementen:	keukenmeubilair: aanrecht, afzuiging, koeling (koelkast / diepvries), vaatwasser, koffiezetapparaat, magnetron, close-in boiler, kasten en planken

1.05 giftshop / restaurant

vloer: tegels, nieuw
vloer (ca 4x1 mtr) zelfdragend aanstorten ter plaatse van trapgat
wanden: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: kasten t.b.v. winkelruimte (door interieurbouwer)

1.06 hoge expositieruimte

vloer: linoleum
wand: wand tussen ruimte 1.14 en 1.06: brandwerend glas / spiegelraadglas (60 min) tot aan lichtstraat op de eerste verdieping.
plafond: beton, spuitwerk
betimmering rondom lichtstraat, spuitwerk
brandwerende betimmering stalen balken. spuitwerk
vide / lichtstraat bestaand

1.07 lage expositieruimte

vloer: linoleum
wanden en kolommen: sterk schuurwerk, sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: trap / podium naar verdieping: bovenzijde linoleum / zijkanten geschilderd
rolgordijnen voor de ramen

1.08 (a, b en c) toilet heren

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen
rolgordijnen voor de ramen

1.09 trapopgang

vloer: vuillooper, nieuw
wand: schoon metselwerk handhaven
plafond: verlaagd plafond handhaven
vaste interieurelementen: trap bestaand, staalwerk te schilderen
trede bestaand, hout naturel, te schilderen met blanke lak

1.10 MIVA toilet

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen

1.11 (a, b en c) toilet dames

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

1.12 (a en b) kleedkamers

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond
vaste interieurelementen: bank
kluisjes

1.13 water wereld

vloer: linoleum, anti slip uitvoering
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
glaswand tussen ruimte 1.13 en 1.07
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

1.14 gang begane grond

vloer: vloertegels nieuw
wand: sterk schuurwerk
plafond: verlaagd plafond, nieuw

1.15 kantoor

vloer: handhaven
wand: handhaven
plafond: handhaven

1.16 hal

vloer: vloertegels, nieuw
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: verlaagd plafond
vaste interieurelementen: bestaande borstweringen te slopen (bestaande trapleuningen te handhaven)
glazen borstweringen v.v. houten handrail te plaatsen, 1,2 m1 hoog

1.17 a en b, toilet heren

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen

1.18 a en b, toilet dames

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen

1.19 kantoor

vloer: vloerbedekking
wand: te handhaven / sauswerk
systeemwand aanpassen: deur verplaatsen
plafond: verlaagd plafond, nieuw

1.20 centrale hal

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

1.21 kantoor

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

1.22 kantoor

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

1.23 kantoor

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

1.24 bode

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

1.25 trappenhuis begane grond

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

1.26 hoge expo ruimte

vloer:	vloertegels
wand:	sterk schuurwerk / sauswerk, met uitzondering van schoon metselwerk brandwerend valscherp tussen ruimte 1.26 en 1.02 waterval-sculptuur (door interieurbouwer)
plafond:	verlaagd plafond

1.27 lift

vloer:	door liftbouwer
wand:	door liftbouwer
plafond:	door liftbouwer

EERSTE VERDIEPING

2.01 overloop

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: nieuwe glazen railing rondom vide, v.v. houten handrail, 1,2 m1 hoog

2.01a serverruimte

Buiten beschouwing

2.02 garderobe / kluisjes

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
hardplastic paneel, transparant tbv bescherming jassen tegen beschadiging door muur
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: kapstok / kledinghaken (door interieurbouwer)
kluisjes (door interieurbouwer)

2.03 lerarenkamer / bibliotheek

vloer: vloerbedekking
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: verlaagd plafond
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.04 discovery lab

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
wand tussen ruimte 2.01 en 2.04: glas met dubbele glazen deuren
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.05 expositie ruimte

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: nieuwe glazen railing v.v. houten handrail rondom vide, hoog 1,2 m1

2.06 overloop

vloer: linoleum
wand: glaswand tussen ruimte 2.06 en 2.07, incl. glazen deuren
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: nieuwe glazen railing v.v. houten handrail rondom vide, hoog 1,2 m1

2.07 movie world / science show

vloer: vloerbedekking
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: podium (door interieurbouwer)

2.08 toddler's lab

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.09 overloop / gang kantoren

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: nieuwe glazen railing v.v. houten handrail rondom vide, hoog 1,2 m1

2.10 MIVA toilet

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, waterbestendig

2.11 (a en b) toilet dames

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, waterbestendig

2.12 (a) toilet heren

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, waterbestendig

2.13 kantoor

vloer: vloerbedekking
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: verlaagd plafond
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.14 hall

vloer: linoleum
wand: schoon metselwerk handhaven, overig sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: verlaagd plafond
vaste interieurelementen: nieuwe glazen railing v.v. houten handrail rondom vide, hoog 1,2 m1

2.15 overloop

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

2.16 trouwzaal

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

2.17 vergaderkamer

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

2.18 kantoor

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

2.19 en 2.19a gang / trappenhuis verdieping

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

2.20 printer / kopieerruimte

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

2.21 kantoor

vloer: vloerbedekking
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: verlaagd plafond
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.22 kantoor

vloer: vloerbedekking
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: verlaagd plafond
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.23 kitchenette

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
wandtegels ter plaatse van het keukenblokje
plafond: verlaagd plafond

2.24 overloop

vloer: linoleum
wand: glaswand tussen ruimte 2.24 en 2.25, incl. glazen dubbele deuren
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: nieuwe glazen railing rondom vide, v.v. houten handrail, 1,2 m1 hoog

2.24 a verdeelkast

buiten beschouwing

2.25 workshop

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.26 ICT laboratorium

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.27 berging

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk

2.28 algemeen laboratorium

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.29 berging

vloer:	linoleum
wand:	sterk schuurwerk / sauswerk
plafond:	beton, spuitwerk

Schijndel mei 2011.