

WIJZIGINGEN PER 10 AUGUSTUS 2011

Inleiding / algemeen overzicht

Er hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan, waardoor het ontwerp werd aangepast:

- 1) de gemeente zal niet langer een kantoor gebruiken in het gebouw voorheen ruimte 1.15, begane grond
- 2) de kelder wordt binnenkort ook niet meer door de gemeente gebruikt, deze wordt aan het Science center in gebruik gegund. Het Science center zal deze ruimte niet voor publiek openstellen.
- 3) door de extra ruimte (voorheen ruimte 1.15) wordt het "toddler's lab" naar de begane grond verhuisd
- 4) daardoor ontstaat ook op de eerste verdieping extra ruimte: de indeling wordt opnieuw bekeken.

Gevolgen

1) scheiding kantoor – ruimte voor publiek

Omdat de kelder niet langer in gebruik is door de gemeente, kunnen nu toiletten geplaatst worden naast de keuken op de begane grond. Hierdoor kan tevens een scheiding in het gebouw worden aangebracht, die bijna gelijk is aan de brandwerende wand. De scheiding betreft dan het oude deel, waarin alle kantoren van het Science Center zullen worden gehuisvest, en het meer recente deel, waar alle publieksfuncties gesitueerd zijn.

Hieruit volgt een belangrijke bezuiniging: in het kantoorgedeelte worden geen bouwkundige wijzigingen uitgevoerd, slechts wat schilderwerk en reparaties aan plafonds en noodzakelijke (veiligheid) verandering van reeds bestaande balustrades rondom trappenhuis en vides. Toiletten, tegelwerken plafonds en verlichting in het kantoorgedeelte blijven grotendeels ongewijzigd. De enige uitzondering hierop is het kantoor op de eerste verdieping, tussen assen C en D en assen 1 en 2: dit wordt helemaal nieuw.

2) indeling verdieping

Door het vervallen van het "toddler's lab" wordt de indeling van de verdieping herzien. De grote ruimtes verwisselen van locatie, passend bij de ruimtebehoefte per lokaal: de publieksruimtes (discovery-lab, science show en expo space) worden gegroepeerd aan de voorzijde, de ruimtes voor lessen in het science center (workshop, ICT-lab, general science lab en het teacher's resource center) worden aan de achterzijde gegroepeerd.

Om de publieksruimtes beter bereikbaar te maken, wordt een spiltrap geplaatst in de eerste vide (tussen assen 2 en 3), deze spiltrap zal lijken op de bestaande spiltrap (tussen assen 11 en 12), met uitzondering van de glazen balustrade. Dit heeft tevens tot gevolg dat de grote trap / podium komt te vervallen.

De toiletten op de eerste verdieping aan de achterzijde van het gebouw zullen om deze redenen ook gehandhaafd blijven: zij doen dienst voor de mensen, die gebruik maken van de leslokalen aan die zijde van het gebouw.

3) aanpassingen tekeningen en omschrijvingen

Tekeningen, behorend bij deze omschrijving zijn aangepast aan de gewijzigde inzichten.

De algemene voorwaarden blijven ongewijzigd.

De technische omschrijving en de afwerkstaat zijn aangepast, de nota van inlichtingen is hierin verwerkt. Deze drie documenten zijn in deze ene omschrijving gecombineerd. De wijzigingen zijn in rood aangegeven.

De technische omschrijvingen voor W- en E-installaties zijn aangepast.

BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Betreft: plan voor het verbouwen van een pand, gelegen aan de Raadhuislaan 11 te Tegelen

Bestaande situatie

Het pand bestaat uit een monumentaal gebouw en een meer recente uitbreiding. De recente uitbreiding bestaat uit een betonskelet van twee verdiepingen, een kelder en een dakopbouw. Het betonskelet kent een stramienmaat van 5,4 x 12,6 meter. De stramien van 12,6 meter komt tweemaal voor, gescheiden door een vide, waarboven zich een lichtstraat bevindt. De uitbreiding is gekoppeld aan het monumentale gebouw middels een verbindingselement, waarin trappen en een lift zijn opgenomen om de hoogteverschillen op te vangen.

De huidige bestemming volgens het bestemmingsplan is maatschappelijke doeleinden.

Het plan

Het plan betreft een aanpassing van het interieur van de meer recente uitbreiding van bovengenoemd pand, teneinde het gebouw geschikt te maken voor de huisvesting van het Science Center. Het Science Center wil de begane grond gebruiken voor wisselende tentoonstellingen met betrekking tot techniek, op de verdieping worden voornamelijk 'laboratoria' gesitueerd. Deze laboratoria zijn ruimtes, waar kinderen in de leeftijd van ca 8 - 15 jaar kennis maken met allerlei aspecten van techniek.

Het plan voorziet voornamelijk in het aanpassen van de meer recente uitbreiding: in het monumentale deel vindt geen verandering plaats.

Enkele ruimtes in het monumentale pand zullen in gebruik blijven bij derden. Met de verbouwing van het overige deel dient hiermee terdege rekening gehouden te worden (denk aan beperking van geluidsoverlast).

Bestemmingsplan

De vestiging van een Science Center past binnen het vigerende bestemmingsplan.

Bouwvergunning

De wijzigingen van het gebouw zijn van dien aard, dat een omgevingsvergunning niet nodig is.

CONTACTPERSONEN EN DOCUMENTEN

Opdrachtgever:
Stichting Ithaka Science center
Raadhuislaan 11
5931 NR Tegelen
T: 077 321 01 01
Contactpersoon: V. Fragiadakis

Begeleiding bouw:
Dhr M. Sprunken
M: 06 466 466 13

Tekeningen:
BB-01, begane grond bestaand, d.d. 12 augustus 2011
BB-02, eerste verdieping bestaand, d.d. 12 augustus 2011
BB-03, gevels en doorsnede d.d. 27 april 2011

BS-01, begane grond, te slopen, d.d. 12 augustus 2011
BS-02, eerste verdieping, te slopen, d.d. 12 augustus 2011

BN-01, begane grond nieuw, d.d. 12 augustus 2011
BN-02, eerste verdieping nieuw,, d.d. 12 augustus 2011
BN-03, begane grond plafondplan, d.d. 12 augustus 2011
BN-04, eerste verdieping plafondplan, d.d. 12 augustus 2011
BN-05 **vervalt**

Omschrijvingen:
Afwerkstaat, d.d. 10 augustus 2011, **opgenomen in deze omschrijving**
Algemene bepalingen: **5 mei 2011 (ongewijzigd)**
W- en E-installaties zijn apart omschreven (zie aldaar of website voor datum)

Nog te vervaardigen omschrijvingen:

Sloopbestek: ntb
Kleurenstaat: ntb
Programma van Eisen Gebruiksbesluit: ntb

TECHNISCHE OMSCHRIJVING VAN HET WERK

Buitengevelkozijn

Op as D tussen assen 6 en 7, een kozijn te vervangen voor een aluminium kozijn met aluminium dubbele deuren.

Sparingen en sleuven

Bouwkundig op te nemen t.b.v. de technische installaties zijn alle sparingen, sleuven en gaten voor de reeds op tekening aangegeven installaties, zoals bijvoorbeeld de toiletten, de keukens en dergelijke.

Bestaande gaten en sleuven, die niet meer gebruikt zullen worden, dienen door de bouwkundig aannemer te worden dichtgezet

Riolering

Aansluiten op riolering, de riolering ten behoeve van alle op tekening aangegeven sanitair en keukenblokjes in de ruimtes:

1.02a

1.02b

1.04

1.08 (a, b en c)

1.10

1.11 (a, b en c)

1.17: reeds aanwezig / te handhaven

1.18: reeds aanwezig / te handhaven

2.10: vervalt

2.11 / 2.11a: reeds aanwezig / te handhaven

2.12 / 2.12a: reeds aanwezig / te handhaven

2.23

Ten behoeve van wastafels riolering aan te brengen naar 2.04 workshop, 2.07

Discovery lab en 2.28 General science lab

De riolering van de toiletten in ruimtes 2.30 a en b, en ruimtes 2.32 a en b te

vervangen / om te leiden naar een nieuwe standleiding in ruimte 1.08 en akoestisch afschermen.

Metselwerken

Binnenwanden worden vervaardigd uit cellenbeton, verdiepingshoog (ca 3,3 m1).

Cellenbeton uitvoeren in ytong G4/600

Alle binnenwanden af te werken volgens de staat van afwerking

In een dikte van 100 mm toe te passen:

1.02 b en 1.14

1.03 ter afscheiding garderobe naar 1.02

1.04 tussen 1.02 a en b en 1.04; tussen 1.05 en 1.04 vervalt

1.08 alle wanden

1.10 alle wanden

1.11 alle wanden

1.13 tussen 1.07 en 1.13 en tussen 1.15 en 1.13 vervallen

1.17 (a en b) alle wanden vervallen

1.18 (a en b) alle wanden vervallen

2.01 tussen 2.01 en 2.28

2.03 alle binnenwanden

2.04 tussen 2.04 en 2.05

2.05 tussen 2.05 en 2.07

2.05 tussen 2.05 en 2.25

2.05 tussen 2.05 en 2.26

2.07 tussen 2.07 en 2.13

ruimte 2.08 vervalt

2.09 tussen 2.09 en 2.21 / 2.22 en 2.23 vervalt

2.10 / 2.11 / 2.12 (a en b) alle binnenwanden **vervallen**
2.21 tussen 2.21 en 2.22 **vervalt**
2.22 tussen 2.22 en 2.23 **vervalt**
2.23 tussen 2.23 en 2.25 **vervalt (dit blijft metall-stud wand, waarvoor 50 mm cellenbeton geplaatst wordt, zie aldaar)**
2.26 tussen 2.26 en 2.27
2.27 tussen 2.27 en 2.28
2.28 tussen 2.28 en 2.29 **vervalt**

In een dikte van 50 mm toe te passen:

1.03 / 1.04 wand rondom meterkast
1.07 rondom leidingkokers tegen de gevels
1.08 rondom standleiding, plaats nader te bepalen
2.01a rondom de gehele serverruimte (in aangrenzende ruimtes, dus aan de buitenkant)
2.05 wanden rondom trappenhuis naar dakopbouw
2.05 wanden rondom ventilatiekokers, zowel in het midden als tegen de gevels
2.24a rondom bestaande schakelkast
2.25 tussen 2.23 en 2.25

Dikte groter dan 100 mm:

1.05 lage wand tussen 1.07 en 1.05: vervalt
1.08 / 1.10 / 1.11: voormalige deuropening in stabiliteitswanden (of twee maal 100 mm?)

Staalconstructie

De trap in ruimte 1.07 vervalt
Een stalen brug met een lengte van 5,2 m1 vrije overspanning te maken in ruimte 1.06, waaraan gekoppeld een stalen spiltrap, volgens nadere uitwerking

Timmerwerken

Bouwkundige timmerwerken:
1.06: betimmering rondom lichtstraten / brandwerende betimmering van stalen balken: promatect / gipsplaat, 60 min brandwerend
1.07: trap / podium: vervalt
meerdere ruimtes: "nep"-balken boven alle glazen wanden
meerdere ruimtes: omtimmering airco-units
De airco units te omtimmeren met een kast bestaande uit een regelwerk, waarop multipaint platen, min dik 12 mm. De kasten worden buitenwerk ongeveer 60 x 60 cm, met een hoogte van 40 cm. Het aantal units in het gebouw blijft hetzelfde: er dient dus uitgegaan te worden van de huidige units.

houten binnendeuren:

Alle nieuwe binnendeuren uit te voeren als **HPL binnendeuren met een hoogte van 2315 mm**, met uitzondering van de deuren in glazen wanden en de brandwerende, zelfsluitende binnendeuren.
Alle ruimtes dienen afsluitbaar te zijn. Hang- en sluitwerk uit te voeren als blank geanodiseerd. Zoveel mogelijk deuren dienen gelijksluitend te zijn. De toiletdeuren dienen te worden voorzien van een vrij- en bezetslot.
Nieuwe binnendeurkozijnen uitvoeren in meranti wit gegrond 67 x 114 mm.

houten binnendeuren 30 minuten brandwerend en zelfsluitend:

tussen 1.02 en 1.14
tussen 1.14 en 1.06: **vervalt**
tussen 1.14 en 1.15: **vervalt**

tussen 2.05 en 2.05a
tussen 2.05 en 2.05b
tussen 2.09 en 2.13: **vervalt, bestaande deur te handhaven**
tussen 2.09 en 2.21: **vervalt, bestaande deur te handhaven**
tussen 2.09 en 2.22: **vervalt, bestaande deur te handhaven**
tussen 2.09 en 2.23: **vervalt, bestaande deur te handhaven**

schuifdeuren:

tussen 2.26 en 2.27
tussen 2.27 en 2.28
tussen 2.28 en 2.29: **vervalt, ruimte 2.29 vervalt**

keukenmeubilair:

1.04 keuken meubilair valt buiten bestek bouwkundig aannemer
2.23 keukenblokje

plinten meranti wit gegrond plinten 15x80 mm tpv alle wanden niet zijde betegeld en bij vloertegels en de glazen wanden. Architraven rondom houten binnendeurkozijnen: 12 x 55 mm

Glazen wanden en -binnendeuren

Glazen wanden op te bouwen uit gehard glas, onder, boven en aan zijanten in constructieve kit geplaatst. Panelen verdiepingshoog, minus de getimmerde balk. Dubbele glazen deuren op vloerpotten, voorzien van rvs beslag.

Glazen wanden uitvoeren in gelaagd glas 8.8.2 en de deuren in gehard glas 12 mm. Glasdeuren niet hoger maken dan 2,3 mtr en het paneel boven de deuren dicht te zetten met een glaspaneel 8.8.2.

2.01 tussen 2.01 en 2.04
2.01 tussen 2.01 en 2.26
2.01 tussen 2.01 en 2.28: **vervalt**
2.06 tussen 2.06 en 2.07
2.24 tussen 2.24 en 2.25: **vervalt**

Balustrades

Glazen balustrades op vloer te monteren, en voorzien van een **stalen U-profiel**.

Hoogte balustrade 1,2 m1:

- **tussen ruimte 1.02 en 1.06**

- **tussen ruimte 1.15 en 1.06**

- **Op eerste verdieping rondom de twee vides in de ruimte voor publiek**

Langs trap / podium in ruimte 1.07 **vervalt**

Tegelwerken

Algemeen

Er dient een tegelplint opgenomen te worden tpv vloertegels, stelpost als vloertegels

Er dient een holplint toegepast te worden tpv de sanitaire ruimtes, stelpost € 30 per m1

Aan te brengen tegels met een stelpost van 50 euro per vierkante meter:

1) In keukens:

1.04 vloer- en wandtegels

2.23 wandtegels tpv kitchenette: **alleen wandtegels tpv de kitchenette: ter breedte van de kitchenette en ca 60 cm hoog.**

2) In sanitaire ruimtes:

1.02a

1.02b

- 1.08 (a, b en c) vloer- en wandtegels
- 1.10 vloer- en wandtegels
- 1.11 (a, b en c) vloer- en wandtegels
- 1.12 (a en b) vloer- en wandtegels: **vervallen**
- 1.17 (a en b) vloer- en wandtegels: **vervallen**
- 1.18 (a en b) vloer- en wandtegels: **vervallen**
- 2.10 vloer- en wandtegels: **vervallen**
- 2.11 (a en b) vloer- en wandtegels: **vervallen, huidige tegels handhaven**
- 2.12 (a) vloer- en wandtegels: **vervallen, huidige tegels handhaven**
- In de ruimtes 2.30 t/m 2.32 tegels handhaven**

Aan te brengen tegels met een stelpost van 175 euro per vierkante meter:

- 1.02 vloertegels
- 1.03 vloertegels (als in 1.02)
- 1.14 vloertegels: **vervalt**
- 1.16 vloertegels: **vervalt**
- 1.26 vloertegels (als in 1.02): **vervalt**

Verlaagde plafonds

Een stelpost van € 40,-/m2 aanhouden voor verlaagde plafonds
Voor waterbestendig verlaagd plafond een gipsvinyl plafond aanhouden
De hoogte van onderkant systeemplafonds is ca 2,7 m1

Verlaagde plafondpanelen, groot 600 x 1200 mm, waterbestendig, voorzien van inbouwarmaturen en ingebouwde ventilatievoorzieningen, toe te passen in de natte ruimtes:

- 1.02a**
- 1.02b**
- 1.08 (a, b en c)
- 1.10
- 1.11 (a, b en c)
- 1.12 (a en b)
- 1.17 (a en b): **vervalt**
- 1.18 (a en b): **vervalt**
- 2.11 (a en b)
- 2.12 (a)
- 2.30 a en b: alleen plafondplaten vernieuwen**
- 2.31: alleen plafondplaten vernieuwen**
- 2.32 a en b: alleen plafondplaten vernieuwen**

Verlaagde plafondpanelen, groot 600 x 1200 mm, voorzien van inbouwarmaturen en ingebouwde ventilatievoorzieningen, toe te passen in de ruimtes:

- 1.14: **alleen reparatiewerkzaamheden**
- 1.15: **vervalt**
- 1.16: **vervalt**
- 1.19: **vervalt**
- 2.03
- 2.09: **vervalt**
- 2.10: **vervalt**
- 2.13
- 2.14: **vervalt**
- 2.21: **vervalt**
- 2.22: **vervalt**
- 2.23: **vervalt**

Sanitair

Wandclosetten, wit porselein, fabr Sphinx o.g., met inbouwreservoirs, wastafels toe te passen op de op tekening aangegeven plaatsen. Alle wastafels te voorzien van porseleinen planchet, spiegel ca 60 x 40 cm, kraan (koud water) fabr Grohe o.g., afvoer verchromd.

Per sanitaire ruimte te voorzien in een elektrische handendroger, nabij de wastafel(s).

In sanitaire ruimtes:

1.02a

1.02b

1.08 (a, b en c)

1.10

1.11 (a, b en c)

1.12 (a en b)

1.17 (a en b): **vervalt**

1.18 (a en b): **vervalt**

2.10: **vervalt**

2.11 (a en b)

2.12 (a)

[wastafels in science labs: plaats n.t.b.]

In overige ruimtes:

2.04 wastafels

2.07 wastafels

2.28 wastafels

Brandscheiding

Tussen ruimte 1.02 en 1.26 een valscherp toe te passen aangesloten op brandmeldinstallatie.

Schilderwerk

Alle wanden te schilderen volgens afwerkstaat, in kleur volgens kleurenstaat (volgt).

trap / podium (ruimte 1.07) **vervalt**.

Houten handrails op glazen balustrades in blanke lak te schilderen.

Traptreden in ruimte 1.09 te lakken in blanke lak. Staalwerk van de trap in ruimte 1.09 te schilderen in een kleur volgens kleurenstaat (volgt). Deuren en architraven te schilderen in kleur volgens kleurenstaat (volgt).

Blauwe buitenkozijnen te gronden en schilderen?

Spuitwerk plafonds: het spuitwerk van het plafond uitvoeren in een nader te bepalen kleur, waarbij de vrijhangende leidingen en kanalen welke onder het plafond lopen niet mee gespoten worden. Het bestaande en nieuwe installatiewerken onder de betonplafonds blijven in het zicht.

De bestaande radiatoren dienen geschilderd te worden, alle radiatorleidingen, die niet geïsoleerd zijn en in het zicht zijn, dienen geschilderd te worden, met uitzondering van de radiatoren, waar gordijnen voor komen te hangen, zie tekeningen.

Stucwerk:

De nieuwe cellenbeton binnenwanden sausklaar af te werken en te sauzen in een nader te bepalen kleur

Het stucwerk van het binnenblad van de bestaande buitengevels te repareren / aan te helen boven de kozijnen en onder de bestaande betonbalken, met uitzondering van de delen, waar gordijnen voor komen te hangen, zie tekeningen.

De bestaande betonnen liggers en kolommen in de middengang worden glad getrokken en voorzien van spack spuitwerk in een nader te bepalen kleur.

AFWERKSTAAT

Algemene afwerking voor alle ruimtes:

Stucwerk: bovenkant raamkozijn van alle ramen op begane grond en eerste verdieping aanhelen, geschikt voor het aanbrengen van sauswerk

Alle betonnen kolommen te zien als wanden, en de afwerking aanbrengen zoals omschreven per ruimte: sterk schuurwerk / spuitwerk. De randen van de vides tussen begane grond en eerste verdieping (ruimtes 1.06 en 1.07) eveneens te zien als "wanden".

Alle beschadigingen ter plaatse van aan te brengen sauswerk te repareren.

De wanden aan de zijden van de buitengevels, waar gordijnen zullen komen te hangen, worden helemaal niet behandeld (zie tekeningen)

Elektrische installatie: Zie beschrijving E- en W installaties

Centrale verwarming: Zie beschrijving E- en W installaties

Airconditioning: Zie beschrijving E- en W installaties

Mechanische ventilatie: Zie beschrijving E- en W installaties

Kleurenstaat: Alle kleuren zijn nog nader te bepalen, en zullen in een kleurenstaat worden vermeld

1.00 buitenruimte

-

1.01 tochtsluis

vloer: vuilloper, **nieuw**
wand: schoon metselwerk te handhaven
plafond: **handhaven**

1.02 entreegebied

vloer: vloertegels, **nieuw**
wand: bij trap: spiegeldraadglas / sterk schuurwerk
brandwerend valluik tussen ruimte 1.26 en 1.02
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: balie met kassa (door interieurbouwer)
receptie balie (door interieurbouwer)

1.02 a toilet dames

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen

1.02 b toilet heren

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen

1.03 garderobe

vloer: vloertegels, **nieuw**
wand: sterk schuurwerk / spuitwerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: kapstokken (door interieurbouwer)
kluisjes (door interieurbouwer)

1.04 keuken

vloer: vloertegels
wand: wandtegels, volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, HACCP, fabrikant Wonderboard o.g.
vaste interieurelementen: door leverancier keukens

1.05 giftshop / restaurant

vloer: tegels, nieuw
vloer (ca 4x1 mtr) zelfdragend aanstorten ter plaatse van trapgat
wanden: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: kasten t.b.v. winkelruimte (door interieurbouwer)

1.06 hoge expositieruimte

vloer: linoleum
wand: wand tussen ruimte 1.14 en 1.06: brandwerend glas / spiegelraadglas (60 min) tot aan lichtstraat op de eerste verdieping.
plafond: beton, spuitwerk
betimmering rondom lichtstraat, spuitwerk
brandwerende betimmering stalen balken. spuitwerk
vide / lichtstraat bestaand

1.07 lage expositieruimte

vloer: linoleum
wanden: onafgewerkt
kolommen: sterk schuurwerk, sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: trap / podium naar verdieping: vervalt
rolgordijnen voor de ramen vervallen

1.08 (a, b en c) toilet heren

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen
rolgordijnen vervallen

1.09 trapopgang

vloer: vuilloper, nieuw
wand: schoon metselwerk handhaven
plafond: verlaagd plafond handhaven
vaste interieurelementen: trap bestaand, staalwerk te schilderen
trede bestaand, hout naturel, te schilderen met blanke lak

1.10 MIVA toilet

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte
plafond: verlaagd plafond, waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen

1.11 (a, b en c) toilet dames

vloer: vloertegels
wand: wandtegels over volle hoogte

plafond: verlaagd plafond, waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen
vaste interieurelementen: rolgordijnen **vervallen**

1.12 (a en b) vervallen

1.13 water wereld

vloer: linoleum, anti slip uitvoering
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
glaswand tussen ruimte 1.13 en 1.07
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: rolgordijnen **vervallen**

1.14 gang begane grond

vloer: vloertegels **handhaven**
wand: sterk schuurwerk / sauswerk, zowel bestaande als
nieuwe wanden.
Liftschacht schilderen
plafond: verlaagd plafond, **herstellen / aanhelen**

1.15 kantoor

vloer: handhaven
wand: handhaven
plafond: handhaven

1.16 hal

vloer: vloertegels, **handhaven**
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: verlaagd plafond **handhaven**
vaste interieurelementen: bestaande borstweringen **te voorzien van glas cf
bestaand**

1.17 portaal

vloer: **handhaven**
wand: **handhaven**
plafond: **handhaven**

1.18 toilet

vloer: **handhaven**
wand: **handhaven**
plafond: **handhaven**

1.19 kantoor

vloer: **handhaven**
wand: te handhaven / sauswerk
plafond: **handhaven**

1.20 centrale hal

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

1.21 kantoor

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

1.22 kantoor

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

1.23 kantoor

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

1.24 bode

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

1.25 trappenhuis begane grond

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

1.26 hoge expo ruimte

vloer: **handhaven**
wand: sterk schuurwerk / sauswerk, met uitzondering van
schoon metselwerk
brandwerend valscherp tussen ruimte 1.26 en 1.02
waterval-sculptuur (door interieurbouwer)
plafond: verlaagd plafond **handhaven**

1.27 lift

vloer: door liftbouwer
wand: door liftbouwer
plafond: door liftbouwer

EERSTE VERDIEPING

2.01 overloop

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
kolommen: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: nieuwe glazen railing rondom vide, v.v. stalen handrail, 1,2 m1 hoog

2.01a serverruimte

Buiten beschouwing

2.02 garderobe / kluisjes

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
hardplastic paneel, transparant tbv bescherming jassen tegen beschadiging door muur
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: kapstok / kledinghaken (door interieurbouwer)
kluisjes (door interieurbouwer)

2.03 lerarenkamer / bibliotheek

vloer: vloerbedekking
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: verlaagd plafond
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.04 workshop

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
wand tussen ruimte 2.01 en 2.04: glas met dubbele glazen deuren
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen
wastafel(s)

2.05 expositie ruimte

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk, m.u.v. de binnenzijde van de buitengevels
kolommen: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: nieuwe glazen railing v.v. stalen handrail rondom vide, hoog 1,2 m1

2.06 overloop

vloer: linoleum
wand: glaswand tussen ruimte 2.06 en 2.07, incl. glazen deuren
kolommen: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: nieuwe glazen railing v.v. stalen handrail rondom vide, hoog 1,2 m1

2.07 discovery lab

vloer: linoleum

wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen wastafel(s)

2.08 toddler's lab vervalt

2.09 overloop / gang kantoren

vloer: handhaven
wand: handhaven
liftschacht schilderen
plafond: handhaven
vaste interieurelementen: bestaande balustrade voorzien van glasplaten cf
bestaand

2.10 MIVA toilet vervalt

2.11 (a en b) toiletten

vloer: handhaven
wand: handhaven
plafond: handhaven

2.12 toilet / douche

vloer: handhaven
wand: handhaven
plafond: plafondplaten vernieuwen: waterbestendige uitvoering
vaste interieurelementen: prefab stalen douche te plaatsen
vrij- en bezet slot op deur tussen 2.12 en 2.09
aanbrengen

2.13 kantoor

vloer: vloerbedekking
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: verlaagd plafond
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.14 hall

vloer: handhaven
wand: schoon metselwerk handhaven, overig sterk
schuurwerk / sauswerk
plafond: handhaven
vaste interieurelementen: bestaande balustrade voorzien van glasplaten cf
bestaand

2.15 overloop

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

2.16 trouwzaal

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

2.17 vergaderkamer

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

2.18 kantoor

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

2.19 en 2.19a gang / trappenhuis verdieping

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

2.20 printer / kopieerruimte

wijziging niet toegestaan in verband met monumentale status

2.21 kantoor

vloer: handhaven
wand: handhaven
plafond: handhaven
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.22 kantoor

vloer: handhaven
wand: handhaven
plafond: handhaven
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.23 kitchenette

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
wandtegels ter plaatse van het keukenblokje
plafond: verlaagd plafond

2.24 overloop

vloer: linoleum
wand: glaswand **vervalt**
sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: nieuwe glazen railing rondom vide, v.v. stalen
handrail, 1,2 m1 hoog

2.24 a verdeelkast

buiten beschouwing

2.25 science show / video

vloer: vloerbedekking
wand: sterk schuurwerk / sauswerk, **met uitzondering van de
binnenzijde van de buitengevel**
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: rolgordijnen **vervallen**
podium (door interieurbouwer)

2.26 ICT laboratorium

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk
vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen

2.27 berging

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk

2.28 algemeen laboratorium

vloer: linoleum
wand: sterk schuurwerk / sauswerk
plafond: beton, spuitwerk

vaste interieurelementen: rolgordijnen voor de ramen / wastafel(s)

2.29 berging vervalt

2.30 a portaal

vloer: handhaven
wand: handhaven
plafond: verlaagd plafond, alleen nieuwe plafondplaten,
waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen

2.30 b toilet

vloer: handhaven
wand: handhaven
plafond: verlaagd plafond, alleen nieuwe plafondplaten,
waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen

2.31 gangkast

vloer: handhaven
wand: handhaven
plafond: verlaagd plafond, alleen nieuwe plafondplaten,
waterbestendig

2.32 a portaal

vloer: handhaven
wand: handhaven
plafond: verlaagd plafond, alleen nieuwe plafondplaten,
waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen

2.32 b toilet

vloer: handhaven
wand: handhaven
plafond: verlaagd plafond, alleen nieuwe plafondplaten,
waterbestendig
v.v. inbouwarmaturen

Schijndel mei / augustus 2011.